

- ◆気温による補正 (日本建築学会JASS5・公共建築工事標準仕様書による)
 気温による構造体強度補正は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の
 予想平均気温により、下記表を参考にご指定ください。
 但し、暑中期間における補正值は 6N/mm²とします。

適用期間 (普通ポルトランドセメント)	補正值28S91
2月上旬～6月中旬 ・ 8月下旬～11月下旬	3N/mm ²
11月下旬～2月上旬	6N/mm ²
暑中期間 6月中旬～8月下旬	

※注 上記表の適用期間は、平均気温(気象庁の過去10年分のデータより)を基に定めております。適用期間の詳細(適用日)につきましては地域により異なりますので、組合までお問い合わせください。

- ◆荷卸時間 JISA5308 9.4により生コンクリートは練り混ぜを開始してから1.5時間以内に荷卸地点に到着するように規定されておりますので、品質管理・配車効率上次の通りお願い致します。

(1)生コン車の荷卸時間は遅くとも次の通りお取計らい願います。

積載数量	4m ³	3m ³	2m ³
荷卸時間	30分以内	20分以内	15分以内

- (2)上記時間以内に荷卸が完了しない場合は、ホッパーその他現場に即した受入設備をお願い致します。
 (3)(1)項時間内に荷卸が完了しない場合は、不本意ながらご辞退することもあります。

- ◆荷卸の準備 現場の交通及び道路状況についてのご配慮をお願いします。

- ◆水運搬 大型車 10,000円/台、小型車 7,500円/台 申し受けます。
 ただし、工場取りの場合は 2,000円/m³ 申し受けます。

特に指定のある場合の加算額

1. 配合指定 特種配合は、別途計算による価格を申し受けます。
2. 混和材指定 混和材(剤)を指定された場合は実費を加算致します。
3. 骨材指定 特種骨材(軽量骨材等)差額実費を加算致します。
4. 早強セメント使用の場合の割増額(円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40
割増額	800	850	900	1,000	1,150	1,300	1,450	1,650

割増を要する場合の加算額

1. 夜間・早朝割増 現場の事情により、時間外打設の場合は割増料金を別途御見積り致します。
2. 空積割増(1車の取引量が1m³以下の場合) + 2,000円/台
3. 小型車割増(小型車指定の場合) + 3,000円/m³
4. 山岳地域への納入や特殊な打設施工については、別途御見積り致します。
5. 地域加算額
 - 益田市美都町 + 200円/m³
 - 益田市匹見町については、工事毎に御見積り致します。
 - 鹿足郡津和野町・吉賀町 + 3,000円/m³