

◆気温による補正 (日本建築学会JASS5・公共建築工事標準仕様書による)

気温による構造体強度補正は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の
 予想平均気温により、下記表を参考にご指定ください。

但し、暑中期間における補正值は 6N/mm²とします。

| | |
|------------------------|--------------------|
| 適用期間 (普通ポルトランドセメント) | 補正值28S91 |
| 2月上旬～6月中旬 ・ 8月下旬～11月下旬 | 3N/mm ² |
| 11月下旬～2月上旬 | 6N/mm ² |
| 暑中期間 6月中旬～8月下旬 | |

※注 上記表の適用期間は、平均気温(気象庁の過去10年分のデータより)を基に定めております。適用期間
 の詳細(適用日)につきましては地域により異なりますので、組合までお問い合わせください。

◆荷卸時間 JISA5308 9.4により生コンクリートは練り混ぜを開始してから1.5時間以内に
 荷卸地点に到着するように規定されておりますので、品質管理・配車効率上
 次の通りお願い致します。

(1)生コン車の荷卸時間は遅くとも次の通りお取計らい願います。

| | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 積載数量 | 4m ³ | 3m ³ | 2m ³ |
| 荷卸時間 | 30分以内 | 20分以内 | 15分以内 |

(2)上記時間以内に荷卸が完了しない場合は、ホッパーその他現場に即した受入設備をお願い致します。

(3)(1)項時間内に荷卸が完了しない場合は、不本意ながらご辞退することもあります。

◆荷卸の準備 現場の交通及び道路状況についてのご配慮をお願いします。

◆水運搬 大型車 10,000円/台、小型車 7,500円/台 申し受けます。
 ただし、工場取りの場合は 2,000円/m³ 申し受けます。

特に指定のある場合の加算額

1. 配合指定 特種配合は、別途計算による価格を申し受けます。
2. 混和材指定 混和材(剤)を指定された場合は実費を加算致します。
3. 骨材指定 特種骨材(軽量骨材等)差額実費を加算致します。
4. 早強セメント使用の場合の割増額(円/m³)

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 呼び強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| 割増額 | 800 | 850 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,650 |

割増を要する場合の加算額

1. 夜間・早朝割増 現場の事情により、時間外打設の場合は割増料金を別途御見積り致します。
2. 空積割増(1車の取引量が1m³以下の場合) + 2,000円/台
3. 小型車割増(小型車指定の場合) + 3,000円/m³
4. 山岳地域への納入や特殊な打設施工については、別途御見積り致します。
5. 地域加算額
 - 益田市美都町 + 200円/m³
 - 益田市匹見町については、工事毎に御見積り致します。
 - 鹿足郡津和野町・吉賀町 + 3,000円/m³